รายละเอียดกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านศรีสำสราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร (จำนวน ๒ จุด) พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน ๒๐ บ่อ

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	
๑	งานร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม.								
	ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.								
	คิดราคาต่อความยาว ๑.๐๐ เมตร								
๑.๑	งานดินขุดขนทิ้ง	๐.๔๘๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๗๑.๐๔	๗๑.๐๐	
๑.๒	หินย่อย ๓/๔"-๑"	๐.๐๙๐	ลบ.ม.	๗๘๘.๑๖	๗๐.๙๓	๑๒๐.๐๐	๑๐.๘๐	๘๑.๐๐	
๑.๓	หินใหญ่ ๓"-๖"	๐.๓๖๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๒๕๒.๓๓	๑๔๐.๐๐	๕๐.๔๐	๓๐๒.๐๐	
๑.๔	ตาข่ายไนล่อน	๒.๔๐๐	ตร.ม.	๑๔.๐๐	๓๓.๖๐	๕.๐๐	๑๒.๐๐	๔๕.๐๐	
	รวมต้นทุนงานท่อระบายน้ำแบบไร้ท่อ							๔๙๙.๐๐	
	งานร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ ยาว ๑,๐๐๐ ม.							๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
	ราคาเมตรละ ๔๙๙ บาท								
							ค่าวัสดุ+ค่าแรง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท
							รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท
							ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี+Factor F = ๑.๓๐๕๖	๖๕๑,๔๙๔.๔๐	บาท
							ป้ายโครงการ	-	บาท
							คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๕๑,๔๙๔.๔๐	บาท
							ขอใช้เป็นเงินทั้งสิ้น	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณราคา(หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ นระแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกาญจนา ป้องจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุพรรณี สายโรจน์)