

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ที่ ๕  
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	งานคอนกรีต ๑:๒:๔								
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ ตร.ชม.	๔๕๗.๕๐	ลิป.ม.	๑,๘๐๓.๗๔	๘๒๕,๒๑๑.๐๕	๓๐๖.๐๐	๑๓๙,๙๙๕.๐๐	๙๕๒,๒๐๖.๐๕	
๒	ตะแกรง wir mesh ศก. ๔.๐ มม. ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๓,๐๕๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๗๖,๒๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	๙๑,๕๐๐.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑๕๒	ลิป.ม.	๔๖๗.๒๙	๗๑,๐๒๘.๐๘	๙๙	๑๕,๐๔๘.๐๐	๘๖,๐๗๖.๐๐	
๔	งานปรับเกรดชั้นทางเดิม	๓,๐๕๐	ตร.ม.	๐	๐	๕	๑๕,๒๕๐.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม DB ศก. ๑๖ มม.	๓๐	เส้น	๒๘๐	๘,๔๐๐	๕๒	๑,๕๖๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ศก. ๑๕ มม.	๖๑	เส้น	๒๗๑	๑๖,๕๓๑	๔๕	๒,๗๔๕.๐๐	๑๙,๒๗๖.๐๐	
๗	ยางแอสฟัลต์	๕๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๕	กก.	๔๕.๗๙	๒๒๘.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒๘.๐๐	
๙	ลูกรังถมไหล่ทางพร้อมค่าแรงปรับ	๙๒	ลิป.ม.	๑๐๕	๙,๖๖๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	
							ค่าวัสดุ+แรงงาน	๑,๑๘๕,๖๕๖.๐๕	บาท
							รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	๑,๑๘๕,๖๕๖.๐๕	บาท
							ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี+FactorF=๑.๓๖๒๔	๑,๖๑๕,๓๓๗.๘๐	บาท
							คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๖๑๕,๓๓๗.๘๐	บาท
							ขอใช้เป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๖๑๕,๓๐๐	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณราคา(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	๑,๖๑๕,๓๐๐	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายสิงหา มณีศิลป์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางกาญจนา ป้องจันทร์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายชุตติพงษ์ ภูแผ่นดิน )