รายละเอียดกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านห้วยเตยเหนือ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ เขตตำบลหัวหิน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร (ทะเบียนสายทาง กส.ถ. ๑๒๑-๐๐๓)

ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับเกรดชั้นทางเดิม	๓,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐	๐	๕.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒	งานลูกรังไหล่ทาง	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๕.๐๐	๑๑,๐๒๕.๐๐	๐	๐	๑๑,๐๒๕.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๑๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๖	๘๐,๙๒๐.๐๐	๐	๐	๘๐,๙๒๐.๐๐	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./	๕๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๔๑	๙๓๘,๙๑๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๕๖,๐๖๐.๐๐	๑,๐๙๔,๙๗๐.๐๐	
	ตร.ซม.(ค ๒)								
	งานเหล็กเสริม								
๕	ตะแกรง wir mesh ๔ มม.@ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๓,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ศก.๑๕ มม.	๑.๑๙	ตัน	๑๘,๙๑๖	๒๒,๕๑๐.๐๔	๕๐๐.๐๐	๕๙๕.๐๐	๒๓,๑๐๕.๐๔	
๗	เหล็กเส้นกลม DB ศก.๑๖ มม.	๐.๖๘	ตัน	๑๗,๑๖๔	๑๑,๖๗๑.๕๒	๕๐๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๒,๐๑๑.๕๒	
๘	เหล็กเส้นกลม RB ศก.๑๙ มม.	๐.๐๙	ตัน	๒๐,๑๕๒	๑,๘๑๓.๖๘	๕๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๘๕๘.๖๘	
๙	งานไม้แบบ	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๑๕.๐๐	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๘.๙๕	๐	๐	๖๕๘.๙๕	
๑๑	ยางแอสฟัลส์	๕๐.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๐	๐	๑,๒๕๐.๐๐	
							ค่าวัสดุ+ค่าแรง	๑,๓๕๕,๕๙๙.๑๙	บาท
							รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	๑,๓๕๕,๕๙๙.๑๙	บาท
							ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี+Factor F = ๑.๓๖๐๗	๑,๘๔๔,๕๖๓.๘๒	บาท
							ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
							คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๔๔,๕๖๓.๘๒	บาท
							ขอใช้เป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณราคา(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ นระแสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกาญจนา ป้องจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุพรรณี สายโรจน์)